

Information om metoder for nedgravning af fiber i jeres område

Efterfølgende en kort beskrivelse af det gravearbejde/de metoder vi planlægger at udføre/benytte i jeres lokalområde. Vi nedgraver orange tele-rør, hvori der efterfølgende bliver installeret mikrofiberkabler. Rørene graves typisk ned i en halv meters dybde.

Tilladelser

Vi graver ikke før vi har fået gravetilladelse fra alle relevante parter. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med kommunen og der indhentes gravetilladelser fra kommunen på alle strækninger hvor kommunen er vejmyndighed. Hvis der graves i privat- eller privatfællesvej indgås også aftaler med disse (typisk grundejerforeninger eller vejlaug).

Indkørsler

Vi graver igennem de fleste indkørsler - alternativt bruges en no-dig metode som f.eks. "jordraket" (trykluftbaseret gennempresning af et hammerhoved der trækker rørene efter sig). Der findes både er gas og fjernvarme mange steder i kommune, så af sikkerhedsmæssige årsager benyttes primært almindelig gravning, så vi ikke risikerer at ramme gas/fjernvarmen.

Opgravet indkørsler vil blive retableret samme dag. Hvis der undtagelsesvis skulle opstå udfordringer, så vi ikke kan lukke indkørslen samme dag, vil der blive lagt en jernplade, så indkørslen kan benyttes på normal vis.

Vi adviserer dagen før vi graver i de berørte indkørsler.

Græsribat

Når der graves i græsribat, vil der altid blive afsluttet med såning af græsfrø. Hvis der er behov, reguleres der med et lag muld inden såning af græs.

Retableringen med muld og græsfrø, sker ikke nødvendigvis i samme periode som vi er i jeres område, da vejrliget har stor betydning for udførelse af dette.

Flisefortov

Når vi graver i fliser, udskiftes alle knækkede fliser. Dette gøres i samarbejde med kommunen. Der kan forekomme sætninger i flisebelægningen efterfølgende. Disse vil selvfølgelig blive rettet op. Også ved reetablering af flisebelægninger spiller vejrliget en stor rolle.

Asfalt

Når vi arbejder i asfaltbelægninger, benyttes enten almindelig gravning eller en nødig metode som jordraket. Metodevalg afhænger af hvilken eksisterende infrastruktur der ligger i jorden. Al skåret asfalt vil blive fjernet fra området. Hvis det bliver nødvendigt at have huller i asfalten stående åben bliver der afdækket med køreplade og/eller opsat nødvendig afspærring. Runder og huller i asfalt vil blive reetableret med komprimeret grus og med ny asfalt.

Stik ind til ejendomme

De ejendomme der ønsker at blive tilkoblet netværket, vil blive kontaktet af BornFibers samarbejdspartner for at aftale tidspunkt for en gennemgang af opkobling på adressen. Her vil placering af bokse, indføring af fiber i - og foran huset, blive drøftet i detaljer og en aftale om løsning indgået. Selve stikket frem til huset vil blive udført som almindelig gravning eller jordraket.

Gener for beboerne

Vi forsøger at være så lidt til gene som muligt, men brugen af maskiner og udstyr kan ikke undgå at være lidt generende for beboerne. Helt generelt vil vi reetablere tæt på 100% hver dag inden arbejdet afsluttes for dagen. Der vil dog være enkelte mindre huller der vil stå åbne. Disse vil blive afspærret på forsvarlig vis.

Afslutning

Når vi er færdige med at grave i jeres område, vil vi gerne tilbyde grundejerforeninger/vejlaug en afsluttende gennemgang af det udførte arbejde. Hvis dette ønskes eller der er spørgsmål o. lign. undervejs, er I velkommen til at kontakte Morten Uhde, Petri&Haugsted på Tlf 23724376 i hverdage mellem kl 9-12

Med venlig hilsen

Bornfiber/Petri&Haugsted